

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

เทศบาลตำบลพलय

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	งานโครงสร้าง คสล.		
1.1	งานดินถม	92.00	ลบ.ม.
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	2.70	ลบ.ม.
1.3	คอนกรีต 1:3:5	1.35	ลบ.ม.
1.4	คอนกรีต 1:2:4	38.56	ลบ.ม.
1.5	เหล็ก RB 6 มม.	0.235	ตัน
1.6	เหล็ก DB 12 มม.	0.710	ตัน
1.7	ลวดผูกเหล็ก	28.00	กก.
1.8	ตะปู	29.00	กก.
1.9	ไม้แบบ	120.00	ตร.ม.
1.10	เหล็กตะแกรง WIRE MASH ขนาด \varnothing 4 มม. @ 0.20 ม.	195.00	ตร.ม.
2	งานหลังคา		
2.1	กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ	2,893.00	แผ่น
2.2	ครอบสันหลังคา	82.00	แผ่น
2.3	ครอบปิดจั่ว	3.00	แผ่น
2.4	ครอบปั้นลม	87.00	แผ่น
2.5	ครอบปิดปลายปั้นลม	7.00	แผ่น
2.6	สกรูยึดแผ่น ยาว 1"	6.00	กล่อง
2.7	แปสำเร็จรูป ยาว 4.00 เมตร	263.00	ท่อน
2.8	สกรูยึดแปสำเร็จรูป ยาว ½"	8.00	กล่อง
2.9	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 8" ทับซ้อน 6"	76.00	เมตร
2.10	ชุดครอบแห้งหลังคา	12.00	ชุด
2.11	งานทำระแนงเหล็กกล่องจั่วด้านหน้า	1.00	ชุด
2.12	หัวเสา แผ่นเหล็กขนาด 200x200x9 mm.	14.00	แผ่น
2.13	เหล็กกล่องขนาด 200x100x2.7 mm.	10.00	ท่อน
2.14	อะเสและอกไก่ เหล็กตัว C-150x50x20x3.2 mm.	15.00	ท่อน
2.15	จั่ว เหล็กกล่องขนาด 100x100x3.2 mm.	13.00	ท่อน
2.16	จันทัน ค้ำยันโครงทึบ c-100x50x20x3.2 mm.	50.00	ท่อน
2.17	ค้ำยันเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม.	3.00	ท่อน

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
2.18	ทำรางน้ำตะเฝรา	10.00	เมตร
2.19	รางน้ำ (เฉพาะด้านหน้า)	22.00	เมตร
2.20	รูระบายน้ำฝน ขนาด Ø 3 นิ้ว	14.00	เมตร
3	งานฝ้าเพดาน		
3.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	120.00	ตร.ม.
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี (ห้องโถง)		
3.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	10.00	ตร.ม.
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี (ห้องน้ำ)		
3.3	ฝ้าชายकरะแนงไม้สังเคราะห์ (รวมมุกหน้า)	95.00	ตร.ม.
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี		
4	งานฉิวพื้น		
4.1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.(รวมระเบียบหน้า)	132.00	ตร.ม.
4.2	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 12"x12"	10.00	ตร.ม.
	ชนิดฉิวหยาบกันลื่น (ภายในห้องน้ำทั้งหมด)		
4.3	จุ่มกั้นไค PVC ขนาด 2"	21.00	เมตร
4.4	งานทำราวบันไดทางขึ้นคนพิการ 2 ข้าง	9.60	เมตร
5	งานผนัง		
5.1	ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบ	194.00	ตร.ม.
5.2	งานฉาบปูนผนังภายนอก	177.00	ตร.ม.
5.3	งานฉาบปูนผนังภายใน	211.00	ตร.ม.
5.4	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	44.50	ตร.ม.
5.5	งานทำตัวหนังสือ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลบ่อพลอย	1.00	ชุด
5.6	งานผนังกรุไม้สังเคราะห์ ขนาด 6" แบบตีล๊อค	9.00	ตร.ม.
5.7	บัวปูนปั้นขนาด 0.05 x 0.10 เมตร	18.00	เมตร
6	งานประตู - หน้าต่าง		
6.1	ป1	1.00	ชุด
6.2	ป2	2.00	ชุด
6.3	น1	6.00	ชุด
6.4	น2	2.00	ชุด

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
6.5	น.3	3.00	ชุด
7	งานสุขภัณฑ์		
7.1	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมหัวก๊อกแบบก้านโยก และอุปกรณ์ครบชุด (พร้อมเคาน์เตอร์)	2.00	ชุด
7.2	โถส้วมนั่งราบชนิดฟลิชวาล์ว พร้อมสายฉีดชำระ	2.00	ชุด
7.3	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด
7.4	กระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม.	2.00	ชุด
7.5	ก๊อคน้ำติดผนัง	2.00	ชุด
7.6	ราวแขวนผ้า	2.00	ชุด
7.7	รูระบายน้ำทิ้ง พร้อมตะแกรงดักกลิ่นสแตนเลส สำหรับท่อ PVC ขนาด Ø 2"	2.00	ชุด
7.8	ราวจับสแตนเลส ขนาด Ø 1½ นิ้ว ตามแบบ	2.00	ชุด
8	งานระบบประปาและสุขาภิบาล		
8.1	ท่อส้วม PVC ขนาด Ø 4" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน
8.2	ท่อเมนส้วม ท่อ PVC ขนาด Ø ขนาด 4" สีฟ้า ชั้น 8.5	3.00	ท่อน
8.3	ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	4.00	จุด
8.4	ท่อน้ำโสโครก PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	1.00	จุด
8.5	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ขนาด Ø 2" สีฟ้า ชั้น 8.5	1.00	ชุด
8.6	ท่อประปา PVC ขนาด Ø 1/2" ชั้น 13.5	9.00	จุด
8.7	ท่อประปา PVC ขนาด Ø 3/4" สีฟ้า ชั้น 13.5	5.00	ท่อน
8.8	ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC ขนาด Ø 1" สีฟ้า ชั้น 8.5	2.00	ท่อน
8.9	งานทำบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ-บ่อซึม จำนวน 2 ชุด		
	- ท่อ คสล. ซีเมนต์	16.00	ท่อน
	- ฝาท่อ คสล.ซีเมนต์	4.00	ฝา
	- งานตัดต่อท่อและเดินท่อ พร้อมชุด	2.00	จุด
9	งานทาสี		
9.1	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	188.00	ตร.ม.
9.2	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	152.00	ตร.ม.
9.3	ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดานภายใน	130.00	ตร.ม.
9.4	ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าระแนงภายนอก	95.00	ตร.ม.
9.5	งานทาสีน้ำมัน	280.00	ตร.ม.
10	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า		

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
10.1	พัดลมโคจร 16"	8.00	ชุด
10.2	งานติดตั้งโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x18W	2.00	ชุด
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		
10.3	งานติดตั้งโคมสะท้อนแสง ขนาด 2x36 W	16.00	ชุด
10.4	ตู้สวิตช์ควบคุม	1.00	ชุด
10.5	โคมไฟฉุกเฉิน	1.00	ชุด
10.6	โคมไฟกิ่งติดผนัง	8.00	ชุด
10.7	เต้ารับไฟฟ้าคู่มือกราวด์	8.00	ชุด
10.8	สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 ตร.มม.	2.00	ม้วน
10.9	สายไฟฟ้า VAF 2x2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน
10.10	สายเมนไฟฟ้า THW. #25 (ทองแดง)	100.00	เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวหทัยวัลลภ คนตรง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....กรรมการ

(เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....กรรมการ

(นิคม ทองทา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน