

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 11 (ซอยโรงพยาบาล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กอ.ถ.14-011 ชุมชนเขางาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ่อพลอย/เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 2. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ตร.ม.	5,393,000	72.94	393,365.42	1.3546	98.80	532,852.79
2	2.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 6.0 เมตร ยาว 769.00 เมตร หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	922,000	162.23	149,576.06	1.3546	219.75	202,615.73

กริ่งขงศักดิ์ วัฒนสุข

01 กันยายน 2564 11:30:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 11 (ซอยโรงพยาบาล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.14-011 ชุมชนขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย ไชยบุรีศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ่อพลอย/เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1.2 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 14.00 เมตร ยาว 258.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 2.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	722,000	162.23	117,130.06	1.3546	219.75	158,664.37
4	2.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 6.0 เมตร ยาว 769.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	230,700	479.53	110,627.57	1.3546	649.57	149,856.10
5	2.1.2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 14.00 เมตร ยาว 258.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	180,600	479.53	86,603.11	1.3546	649.57	117,312.57

เก็บขงศักดิ์ วัฒนสุข

01 กันยายน 2564 11:30:50

หน้า 2 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 11 (ซอยโรงพยาบาล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กว.ถ.14-011 ชุมชนขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเอพลอย โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเอพลอย/เทศบาลตำบลเอพลอย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 6.0 เมตร ยาว 769.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	4,614.000	330.68	1,525,757.52	1.3546	447.93	2,066,791.13
7	3.1.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 14.00 เมตร ยาว 258.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	3,612.000	330.68	1,194,416.16	1.3546	447.93	1,617,956.13
8	3.1.3 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	70.000	131.04	9,172.80	1.3546	177.50	12,425.47

เกี๋ยงศักดิ์ วัฒนสุข

01 กันยายน 2564 11:30:50

หน้า 3 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 11 (ซอยโรงพยาบาล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.14-011 ชุมชนขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย โดยวิชัยคีตเสถียร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ่อพลอย/เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	3.1.4 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	736.000	70.27	51,718.72	1.3546	95.18	70,058.17
10	3.1.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,800.000	80.06	144,188.06	1.3546	108.44	195,317.14
11	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ลบ.ม.	1,000	43.41	43.41	1.3546	58.80	58.80
12	5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	20,000	1,033.53	20,670.60	1.3546	1,400.01	28,000.39
13	5.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	2,000	1,722.58	3,445.16	1.3546	2,333.40	4,666.81
14	5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม. 6. งานดิน (EARTHWORK) 6.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ม.	2,000	2,832.73	5,665.46	1.3546	3,837.21	7,674.43
15	6.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) งานดินถมบ่อ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร	ลบ.ม.	300,000	103.83	31,149.00	1.3546	140.64	42,194.43

กรณียกข้อสงสัย

01 กันยายน 2564 11:30:50

หน้า 4 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 11 (ซอยโรงพยาบาล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กง.ถ.14-011 ชุมชนขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย ใต้ศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ่อพลอย/เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7.	งานตัดคอนกรีตฐานดินฝังและตัดคอนกรีตหน้าทอ ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 1 จุด ตัดหน้าทอ ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.	29,000	1,806.30	52,382.70	1,3546	2,446.81	70,957.60
16	7.1 งานคอนกรีต	ตร.ม.	290,000	25.79	7,479.10	1,3546	34.93	10,131.18
17	8. งานทำฝายบ่อพัก คลส. จำนวน 11 ฝาย	ต้น	430	2,663.55	1,145.32	1,3546	3,608.04	1,551.45
18	8.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (342 กก./ลบ.ม.)	ลบ.ม.	1,373	298.13	409.33	1,3546	403.84	554.47
19	8.2 หิน (1.09 ลบ.ม.)	ลบ.ม.	718	214.95	154.33	1,3546	291.17	209.05
20	8.3 ทราย (0.57 ลบ.ม.)	ลบ.ม.	1,260	306.00	385.56	1,3546	414.50	522.27
21	8.4 ค่าแรงงานคอนกรีต	ต้น	74	27,906.54	2,065.08	1,3546	37,802.19	2,797.35
22	8.5 เหล็ก RB 9 มม.	ต้น	181	25,604.67	4,634.44	1,3546	34,684.08	6,277.81
23	8.6 เหล็ก DB 12 มม.	ต้น						

เก็บยืมคึกคัก วัฒนสุข

01 กันยายน 2564 11:30:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 11 (ซอยโรงพยาบาล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.14-011 ชุมชนเขาวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย อดีร์คีตเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ่อพลอย/เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	8.7 เหล็กฉากผ่าขอบฟัก 75x75x6 มม.	ทอน	11.000	1,229.00	13,519.00	1,3546	1,664.80	18,312.83
25	8.8 ไม้แบบ	ตร.ม.	133	276.43	36,76	1,3546	374.45	49.79
26	8.9 ท่อ PVC 2" 9. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 9.1 งานฝังกั้นจราจร (GUARDRAIL)	ทอน	13,000	228.97	686.91	1,3546	310.16	930.48
27	9.1.1 ราวกั้นอันตราย W-BEAM หนา...มม. (W - BEAM GUARDRAIL) (THICKNESS.....MM.) 9.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ม.	207.000	1,512.42	313,070.94	1,3546	2,048.72	424,085.89
28	9.2.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) งานตีเส้นแบ่งจราจรที่ 1 เว้น 3 งานตีเส้นขอบสองฝั่งถนน,งานตีเส้นจราจร RUMBLE STRIPS จำนวน 20 จุด	ตร.ม.	285.000	270.80	77,178.00	1,3546	366.82	104,545.31
29	9.3 งานติดตั้งป้ายจราจร (ไฟสัญญาณเตือน LED พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกระพริบ)	ชุด	7.000	15,000.00	105,000.00	1,3546	20,319.00	142,233.00

เกี๋ยงศักดิ์ วัฒนสุข

01 กันยายน 2564 11:30:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 11 (ซอยโรงพยาบาล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 14-011 ชุมชนเขางาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย ไทวีชัยคีตเสือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ่อพลอย/เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
30	งานติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์รับชุด จำนวน 36 ชุด 9.4.1 โคมไฟ LED รองรับไฟกระแสตรง 12 V หรือ 24 V ขนาด 50 W	โคม	36,000	8,500.00	306,000.00	1.3546	11,514.10	414,507.60
31	9.4.2 แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 200 วัตต์ พร้อมขาจับยึด	แผง	36,000	4,500.00	1,620,000.00	1.3546	6,095.70	219,445.20
32	9.4.3 ชุดคอนโทรลชาร์จเจอร์ ขนาด 30 แอมป์ แรงดัน 12 VDC / 24 VDC	เครื่อง	36,000	5,136.00	1,128,960.00	1.3546	4,248.02	152,928.92
33	9.4.4 แบตเตอรี่ความจุ 100Ah DEEP GEL CYCLE	ลูก	36,000	6,590.00	2,340,000.00	1.3546	8,804.90	316,976.40
34	9.4.5 เสาไฟฟ้าผลิตจากเหล็กชุบสีพาวินท์ สูง 6 เมตร พร้อมฐานราก	ชุด	36,000	9,996.00	3,598,560.00	1.3546	13,540.58	487,460.93
รวมราคากลาง								7,580,921.99

กรรณศักดิ์ วัฒนสุข

01 กันยายน 2564 11:30:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 11 (ซอยโรงพยาบาล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.14-011 ชุมชนเขาวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ่อพลอย/เทศบาลตำบลบ่อพลอย



เกียรตินาคิน วัฒนสุข

01 กันยายน 2564 11:30:50

