

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ่อพลอย
จำนวนราคากลางโดย	ส.ต.ท.เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข
นายเรวัต	ท่านกเอี้ยง
แบบเลขที่	-
เมื่อวันที่	24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ กำหนดส่งมอบงาน(วัน)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย								
1.1	งานเทพื้นพร้อมทำแท่น จำนวน 2 มิ่ง								90 วัน
1.1.1	งานขุดดินปรับระดับ	12.30	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,217.70	1,217.70	
1.1.2	งานคอนกรีตพื้นและแท่น								
	- ทราฮายาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	6.15	ลบ.ม.	322.00	1,980.30	99.00	608.85	2,589.15	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16.30	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (342 กก./ลบ.ม.)	5.57	ตัน	2,663.00	14,832.91	-	-	14,832.91	
	หิน (1.09 ลบ.ม.)	17.76	ลบ.ม.	298.00	5,292.48	-	-	5,292.48	
	ทราย (0.62 ลบ.ม.)	10.10	ลบ.ม.	322.00	3,252.20	-	-	3,252.20	
	- ค่าแรงคอนกรีต	16.30	ลบ.ม.	-	-	306.00	4,987.80	4,987.80	
	- ไม้แบบใช้ 50%	26.70	ตร.ม.	420.00	11,214.00	-	-	11,214.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	53.40	ตร.ม.	-	-	133.00	7,102.20	7,102.20	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.814	ตัน	32,027.00	26,069.98	4,100.00	3,337.40	29,407.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	40.19	602.85	-	-	602.85	
	- งานทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย	123.00	ตร.ม.	700.00	86,100.00	-	-	86,100.00	
2	งานทำเสาสูง 9.00 เมตร								
	- งานดินขุดและถมกลับคืนฐานราก	1.20	ลบ.ม.	-	-	230.00	276.00	276.00	
	- งานคอนกรีตฐานราก 1:2:4	1.20	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (342 กก./ลบ.ม.)	0.410	ตัน	2,663.00	1,091.83	-	-	1,091.83	
	หิน (1.09 ลบ.ม.)	1.308	ลบ.ม.	298.00	389.78	-	-	389.78	
	ทราย (0.62 ลบ.ม.)	0.744	ลบ.ม.	322.00	239.70	-	-	239.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3 / 3

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ่อพลอย
คำนวณราคากลางโดย	ส.ต.ท.เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข
	นายเรวัต ทานกเอียง
	เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
	แบบเลขที่ -

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง <input checked="" type="checkbox"/> 50x25 มม.หนา 2.3 มม. (นน.14.64 กก./ย่อน)	17.00	ย่อน	568.00	9,656.00	146.00	2,482.00	12,138.00	กำหนดส่งมอบงาน(วัน)
	- พุกเหล็กฝังคอนกรีตขนาด 12 มม.	24.00	ชุด	15.00	360.00	-	-	360.00	
	- งานหลังคาแม่เหล็ก หนา 0.35 สี่น้ำเงิน	46.00	ตร.ม.	235.00	10,810.00	70.00	3,220.00	14,030.00	
	- ครอบสันแม่เหล็ก	24.60	เมตร	95.00	2,337.00	50.00	1,230.00	3,567.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงเหล็ก	15.30	ตร.ม.	35.00	535.50	30.00	459.00	994.50	
	- งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก	15.30	ตร.ม.	35.00	535.50	30.00	459.00	994.50	
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง							258,455.54	
	รวมค่าแรง + ค่าวัสดุ × F = 1.3052							337,336.18	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							337,000	