

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเดี่ยว บุญมีขาว เชื่อมถนนเทศบาล 11 ชุมชนเขาวาง

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบึงสามพัน  
ราคารับจ้าง 35.14 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 170.00 ตารางเมตร								
1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง) หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	34.00	120.00	4,080.00	1.3607	163.284	5,551.66	30 วัน
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	7.50	450.00	3,375.00	1.3607	612.315	4,592.36	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ใช้เหล็กตะแกรงวางแห 4 มม. @ 0.20 ม.)	ตร.ม.	150.00	347.00	52,050.00	1.3607	472.163	70,824.44	
4	งานขยายรั้วข้างเลียวกปากทางถนนคอนกรีต	ตร.ม.	20.00	347.00	6,940.00	1.3607	472.163	9,443.26	
5	งานเหล็กกรวยต่อ								
	- งานรอยต่อเพื่อตัดตัวตามขวาง CONTRACTION JOINT ขนาด RB Ø 15 มม. @ 10.00 เมตร	เมตร	15.00	78.00	1,170.00	1.3607	106.135	1,592.02	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 95.00 ตารางเมตร								
1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง) หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	19.00	120.00	2,280.00	1.3607	163.284	3,102.40	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	4.75	450.00	2,137.50	1.3607	612.315	2,908.50	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต กว้าง 2.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ใช้เหล็กตะแกรงวางแห 4 มม. @ 0.20 ม.)	ตร.ม.	95.00	347.00	32,965.00	1.3607	472.163	44,855.48	
4	งานเหล็กกรวยต่อ								
	- งานรอยต่อเพื่อตัดตัวตามขวาง CONTRACTION JOINT ขนาด RB Ø 15 มม. @ 10.00 เมตร	เมตร	10.00	78.00	780.00	1.3607	106.135	1,061.35	
รวมราคาทำงานก่อสร้าง					105,777.50				
					TOTAL			143,931.44	
								143,000	คิดเป็นเงินงบประมาณ