

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงไหล่ทางถนนเทศบาล 15 ชุมชนพลอยไพลิน 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมัน 29.59 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ปรับปรุงไหล่ทางถนนเทศบาล 15 ชุมชนพลอยไพลิน 1								70 วัน
	โดยทำการตัดคอนกรีตไหล่ทาง กว้าง 2.30 เมตร ยาว 130.00 เมตร								
	หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ตัดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 299.00 ตารางเมตร								
	และติดตั้ง GUARD RALL (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด และตามแบบมาตรฐาน								
	งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)								
1	ตัดคอนกรีตไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.10 เมตร								
	หรือมีพื้นที่ตัดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 299.00 ตารางเมตร								
1.1	งานชุดแต่งคันดินกว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.20 เมตร								
	มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 59.80 ลบ.ม.	ลบ.ม.	59.80	21.55	1,288.69	1.3607	29.323	1,753.52	
1.2	งานดินถมคันทาง กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	ลบ.ม.	149.50	60.00	8,970.00	1.3607	81.642	12,205.48	
1.3	งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.05								
	เมตร	ลบ.ม.	14.95	409.00	6,114.55	1.3607	556.526	8,320.07	
1.4	งานคอนกรีตตัดกันดินพังและคานด้านล่างตัดคอนกรีต	ลบ.ม.	40.56	1,660.76	67,360.43	1.3607	2,259.796	91,657.33	
1.5	ค่าแรงคอนกรีต	ลบ.ม.	40.56	436.00	17,684.16	1.3607	593.265	24,062.84	
1.6	งานไม้แบบใช้ 5 ครั้ง	ตร.ม.	18.40	420.00	7,728.00	1.3607	571.494	10,515.49	
1.7	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	92.00	133.00	12,236.00	1.3607	180.973	16,649.53	
1.8	เหล็กตะแกรงวายเมท 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	299.00	30.00	8,970.00	1.3607	40.821	12,205.48	
1.9	เหล็ก SR 24 Ø 9 มม.	ตัน	0.74	31,333.05	23,186.46	1.3607	42,634.881	31,549.81	
1.10	ค่าแรงตั้งผิวหน้าคอนกรีตตัด	ตร.ม.	299.00	8.66	2,589.34	1.3607	11.784	3,523.31	
2	งานติดตั้ง GUARD RALL ยาว 138 เมตร	เมตร	138.00	1,535.00	211,830.00	1.3607	2,088.675	288,237.08	
รวมราคาทุนงานก่อสร้าง					367,957.62	TOTAL		500,679.94	
								คิดเป็นเงินงบประมาณ	500,000

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงไหล่ทางถนนเทศบาล 15 ชุมชนพลอยโพธิ์ 1

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

j ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

k ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

l ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

m ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

n ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

o ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [l \div (j \times m + k \times n)]$ p ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $m \times o$ q ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $n \times o$

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ราคาน้ำมัน 29.59 บาท

=	367,957.62
=	-
=	-
=	1.3607
=	-
=	-
=	-
=	-

ลงชื่อ

(นางจรัสศรี คุ่มอยู่)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ส.ต.ท.

(เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางณภัทร ภิญโญวิจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง